附件 4

建设工程消防验收（备案）与公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查协同办理共同检查项

注：本表根据《四川省房屋建筑工程消防验收现场评定技术标准（DBJ51/T 257-2024）》《公众聚集场所投入使用营业消防安全检查规则（GB 46034-2025）》对比后总结。

序号	共同检查项	住建主管部门			消防救援部门		
		检查内容	判定是否合格标准（*共性要求：是否符合经消防设计审查合格的消防设计文件*）	对应《现场评定记录表》的检查项	检查内容	判定是否合格标准（*共性要求：是否满足 GB 55036 和 GB55037 的有关要求*）	对应《公众聚集场所投入使用营业消防安全检查记录表》中“消防安全技术条件”的检查项
1	※防火间距	相邻建筑之间的防火间距（测量相邻建筑外墙的最近水平距离；外墙有凸出的可燃、难燃构件时，从其凸出部分外缘算起）。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过 5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 3 项（※全部检查项目）	《公众聚集场所投入使用营业消防安全检查规则》（GB46034-2025）中涉及内容，判定是否合格标准为 GB46034-2025 中重要事项内容情形是否存在且是否能当场整改。	场所所在建筑和其他建筑之间的防火间距不符合消防技术标准要求，或者被占用的。	表 B.1 一、总平面布局（场所设于建筑局部时选查）

2	※消防车道	设置位置及形式、净宽、净高、转弯半径、坡度、承载力、回车道/场；是否有树木、架空管线等妨碍消防车操作的障碍物；消防车道的使用情况（是否保持畅通、有无车辆占用、隔离桩/栏杆等障碍物、警示标志）。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第4项（※全部检查项目）		场所所在建筑未按消防技术标准设置消防车道,或者消防车道不能满足消防车通行的。	表B.1 一、总平面布局
3	※消防车登高操作场地	设置位置及形式、长度、宽度、坡度、承载力、与建筑外墙的距离，场地对应范围内的楼梯出入口位置；影响登高救援的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物、影响消防车作业的树木、架空管线和车库出入口；使用情况。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第5项（※全部检查项目）		场所所在建筑消防车登高操作场地不能满足消防扑救作业条件的。	表B.1 一、总平面布局

中文版PDF:20261106100

4	消防救援口	设置位置、尺寸、数量及标识。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第6项		消防救援窗口被遮挡的;设置影响逃生、灭火救援的架空管线、广告牌等障碍物。	表B.1 一、总平面布局
5	消防电梯	设置位置、数量、载重量、标识、层门及轿厢内部装修材料；前室面积及短边尺寸、前室门/窗/洞口设置及首层通向室外情况；消防电梯井道及机房的防火分隔措施、井底排水设施；专用消防对讲电话、专用操作按钮及视频监控系统终端设备；动力和控制线缆与控制面板连接处、控制面板外壳防水性能。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第8项		按照消防技术标准应当设置消防电梯而未设置;消防电梯前室使用面积、前室/消防电梯井防火分隔措施不符合消防技术标准要求;载重、运行速度、控制方式、内部装修、防水措施、井底排水等不符合消防技术标准要求。	表B.1 十六、消防电梯(场所设于建筑局部时选查)

fufenxin20261106170

6	民用建筑（场所设置位置）	民用建筑中住宅、商店营业厅、公共展览厅、儿童活动场所、老年人照料设施、歌舞娱乐放映游艺场所等场所的设置位置、防火分隔和安全出口等；是否设置生产车间、其他库房；是否设置经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间。	——	表 C.0.1 第 11 项		场所位置的设置不符合法律法规和消防技术标准要求的。	表 B.1 二、平面布置
7	消防控制室	位置、耐火等级、防火分隔、疏散门的设置（疏散门直通室外或安全出口）；消防控制室内电气线路、管路布置及穿墙情况；防水淹、防潮、防啮齿动物等措施；应保存的文件资料；消防控制室及室内设备标识、室内设备布置情况。	——	表 C.0.1 第 13 项		按照消防技术标准应当设置消防控制室而未设置；设置位置、耐火等级不符合消防技术标准要求；疏散门不能直通室外或安全出口；室内有穿过与消防设施无关的电气线路及管路。	表 B.1 十七、消防控制室

傅文歆fuwenxin20261061700

8	消防水泵房	位置、耐火等级、防火分隔、疏散门的设置；消防水泵机组的布置情况、消防水泵房及室内设备标识；采暖、通风和排水设施；降噪减振、防水淹及保障室内环境温度的措施。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第14项		按照消防技术标准应当设置消防水池、消防水箱、消防水泵房而未设置;消防水泵房设置位置、耐火等级不符合消防技术标准要求;疏散门不能直通室外或安全出口。	表B.1 六、消防水源
9	防火分区	防火分区位置、面积、形式及完整性。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第16项		场所的防火分区设置不符合消防技术标准要求的。	表B.1 三、防火分区及防火分隔

fuwenxin20261106170O

10	防火墙和防火隔墙	设置位置及方式，防火封堵情况（含墙厚测量、防火封堵完成情况）。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第17项		场所的防火分隔设置不符合消防技术标准要求;防火墙等防火分隔设施被拆除、损坏或无法实现防火分隔功能。	表B.1 三、防火分区及防火分隔
11	防火卷帘	设置类型、位置、尺寸和防火封堵严密性；手动控制、自动控制及机械操作功能，信号反馈情况；防火卷帘及零部件外观质量、材料、安装及性能，产品质量证明文件及铭牌。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表C.0.1 第18项		防火卷帘被拆除、损坏或无法实现防火分隔功能;防火卷帘设置不符合消防技术标准要求(GB 6.2.3.11要求对抽查到的防火分区或楼层全数检查外观、联动、手动升降情况）。	表B.1 三、防火分区及防火分隔

傅广敏 fuguangmin20261106141700

12	防火门、窗	设置情况、类型、位置、开启方式，安装质量；常闭防火门自闭功能、信号反馈情况（常开防火门按 5.6.5 检查）；闭门器、防火玻璃等零部件安装、性能，产品质量证明文件及铭牌；设有出入口控制系统的防火门的自动和手动解除功能。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 19 项		防火门设置不符合消防技术标准要求；防火门被拆除、损坏或无法实现防火分隔功能。	表 B.1 三、防火分区及防火分隔
13	竖向管道井	位置和检查门的设置；防火封堵严密性。	——	表 C.0.1 第 20 项		电缆井、管道井的防火封堵材料选用或者填塞不符合消防技术标准要求的。	表 B.1 三、防火分区及防火分隔

傅文歆fuwenxin20261106170O

14	※安全出口	设置形式、位置和数量；疏散楼梯间、前室的防烟措施；管道穿越疏散楼梯间情况、前室处及门窗洞口等防火分隔措施；地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔；疏散宽度、疏散距离、前室面积；避难走道的设置。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第22项（※全部检查项目）		未按消防技术标准设置独立的安全出口或者疏散楼梯;安全出口数量、间距、疏散门形式、开启方向等设置不符合消防技术标准要求;疏散楼梯间设置形式、防火分隔、前室面积、穿越管线等不符合消防技术标准要求;疏散距离不符合消防技术标准要求;安全出口/疏散楼梯/疏散走道宽度不符合消防技术标准要求;未按标准设置避难走道、避难间、避难层或者被占用;门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。	表B.1 四、安全疏散

傅文款Fuwenxin20261106170

15	疏散门（含户门）	产品质量证明文件及铭牌；位置、形式、开启方向和疏散门之间的距离；疏散门宽度；逃生门锁装置以及门禁系统紧急情况下的开启情况。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 23 项		疏散门形式、开启方向等设置不符合消防技术标准要求的。	表 B.1 四、安全疏散
16	疏散走道	设置位置；疏散走道净宽度、净高度及疏散距离。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 24 项		疏散走道宽度不符合消防技术标准要求的。	表 B.1 四、安全疏散

www.fuwenxin20261061700

17	避难层（间）	位置、形式、平面布置、防火分隔和防烟条件等；有效避难面积；疏散楼梯及消防设施（消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话、应急广播、应急疏散灯光指示标志等）的设置。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第25项		未按消防技术标准设置避难走道、避难间、避难层，或者避难走道、避难间、避难层被占用的。	表B.1 四、安全疏散
18	装修材料	装修部位装修材料的燃烧性能，包括消防水泵房、消防控制室等重要设备用房内部装修材料的燃烧性能（核查装修材料燃烧性能证明文件）。	——	表C.0.1 第32项		场所装修材料的燃烧性能不符合消防技术标准要求；疏散楼梯间及其前室等部位的装修材料燃烧性能不符合消防技术标准要求。	表B.1 五、内部装修
19	电气安装与装修	用电装置发热情况（红外测温仪测试）；用电装置贴邻部位材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施；电气线路贯穿孔口的防火封堵。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第33项		电热设备靠近可燃物未采取隔热、散热等防火保护措施;有可燃物的吊顶或者难燃性、可燃性墙体内敷设电气线路，未采取穿金属导管、封闭式金属槽盒等防火保护措施。	表B.1 五、内部装修/十三、电气线路

请下载wenxin20261061700

20	装修后的消防设施、疏散设施	建筑消防设施及疏散设施的使用功能情况（是否存在减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材、防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道）；消火栓箱门设置、箱门颜色、四周装修材料颜色、箱门表面发光标志；有关人员安全疏散和消防救援的装修部位镜面反光材料的使用情况。	——	表 C.0.1 第 34 项		擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或者器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或者疏散横通道，擅自改变防火分区或者防火分隔、防烟分区及其分隔，影响消防设施或器材的使用功能和正常操作；疏散出口的门、疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面等部位使用镜面反光材料。	表 B.1 五、内部装修

傅文歆fuwenxin20261161700

21	消防水源	市政供水进水管位置、数量、管径、供水能力及供水管上阀门设置；地表天然水源水位、水量、水质、枯水期最低水位确保消防用水的技术措施、消防车取水最大吸水高度、消防车道和取水口设置；消防水池设置、有效容积、水位显示装置及高低水位报警装置、进出水管/溢流管/排水管/通气管/阀门/人孔/爬梯/取水口安装、保证消防用水不作他用的技术措施、防冻措施。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 35 项		按照消防技术标准应当设置消防水池、消防水箱、消防水泵房而未设置;消防水泵房设置位置、耐火等级不符合消防技术标准要求;消防水泵房疏散门不能直通室外或安全出口;按照消防技术标准应当设置室外消火栓系统而未设置;管网无水或者栓口压力等不符合消防技术标准要求、无法正常供水。	表 B.1 六、消防水源（场所设于建筑局部时选查）
22	高位消防水箱	是否设置高位消防水箱、设置位置、有效容积及防冻措施；水位显示装置及高低水位报警装置；进出水管、溢流管、排水管、阀门、人孔、爬梯等安装情况。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 36 项		按照消防技术标准应当设置消防水箱而未设置的。	表 B.1 六、消防水源

weixin20261061700

23	消防水泵	工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的泄压阀、水锤消除装置、截止阀、信号阀等的规格、型号、安装情况，产品质量证明文件及铭牌；吸水管、出水管上的控制阀状态；吸水方式（自灌式吸水要求）；消防泵组运行功能；流量和压力的测试。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 38 项		场所所在建筑消防水泵无法现场、远程或者联动启动的。	表 B.1 八、室内消火栓系统
24	水泵接合器	位置、数量、规格、型号、进水管位置、安装情况、产品质量证明文件及铭牌；消防水泵接合器供水能力测试；永久性固定标志。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 40 项		按照消防技术标准应当设置水泵接合器而未设置；已按照消防技术标准设置但无法实现功能。	表 B.1 七、室外消火栓系统和水泵接合器（场所设于建筑局部时选查）

公文通 fuwenxin20261106170

25	消防给水管网	管道材质、管径、接头、连接方式，防腐、防冻、防静电措施及管道标识；管网排水坡度及辅助排水设施；系统中的试验消火栓、末端试水装置、试水阀、排气阀；报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等；干式消火栓系统报警阀后管道设施、阀门；架空管道立管/配水支管/配水管/配水干管支吊架及永久性水流方向标识、色环；室外埋地管道规格、材质、防护措施；核对管道施工资料；产品质量证明文件及铭牌。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第42项		场所管网无水，或者栓口压力等不符合消防技术标准要求，无法正常供水的。	表B.1 八、室内消火栓系统

傅文歆fuwenxin20261106170

26	室外消火栓	设置情况、位置、外观、标识、产品质量证明文件及铭牌；室外消防给水引入管设置倒流防止器且水头损失影响供水压力时，检查倒流防止器前是否设置室外消火栓；测试压力、流量；地下式室外消火栓接口至井盖的距离。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 43 项		检查要求:至少抽查1处室外消火栓,查看是否被埋压、圈占、遮挡,进行放水检查（GB 6.2.3.7）；判定:按照消防技术标准应当设置室外消火栓系统而未设置;管网无水或者栓口压力等不符合标准、无法正常供水。	表 B.1 七、室外消火栓系统和水泵接合器（场所设于建筑局部时选查）
27	室内消火栓	设置情况、位置、规格、型号、产品质量证明文件及铭牌；安装高度、消火栓箱组件及箱门开启情况；减压装置和活动部件的安装，测量栓后工作状态压力和消防水泵动作后的压力；室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时采取的防倒流措施。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 44 项		按照消防技术标准应当设置室内消火栓系统而未设置;室内消火栓系统管网无水,或者栓口压力等不符合消防技术标准要求、无法正常供水。	表 B.1 八、室内消火栓系统

fuwenxin20261106700

28	消火栓系统功能	测试消火栓系统的联动功能（开启试验阀使流量开关、低压压力开关、干式报警阀压力开关动作，观察消防水泵及联锁设备工作状态和反馈信号，测量泵运行后试验消火栓处压力流量，干式系统测充水时间）。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 45 项		场所所在建筑消防水泵无法现场、远程或者联动启动的。	表 B.1 八、室内消火栓系统
29	自动喷水灭火系统设置及选型	是否按设计设置自动喷水灭火系统；系统的选型及其完整性。	——	表 C.0.1 第 46 项		按照消防技术标准应当设置自动喷水灭火系统而未设置的。	表 B.1 九、自动喷水灭火系统
30	末端试水装置（阀）	末端试水装置（阀）设置位置、高度、组件、标识、排水设施、产品质量证明文件及铭牌；环状供水管网及报警阀进出口的控制阀。	——	表 C.0.1 第 49 项		自动喷水灭火系统管网无水，或者末端试水装置压力等不符合消防技术标准要求、无法正常供水。	表 B.1 九、自动喷水灭火系统

傅文歆fuwenxin20226110611700

31	建筑灭火器	设置情况、类型、规格、灭火级别、产品质量证明文件及铭牌；设置点保护范围；设置点位置、摆放和使用环境及设置点的设置数量。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第62项		检查要求:至少抽查3个灭火器配置点,抽查数量最多不超过6个;查看配置位置、数量、类型是否正确,灭火器工作压力是否符合要求（GB 6.2.3.16;表B.1“灭火器”栏无重要事项勾选项,属其他事项）。	表B.1 十五、灭火器
32	防烟系统设置	系统的设置部位及形式。	——	表C.0.1 第63项		按照消防技术标准应当设置防烟排烟设施而未设置的。	表B.1 十一、防烟排烟设施
33	机械加压送风设施	送风机、风机控制柜及其进风口；防烟楼梯间及其前室送风口（数量、位置、不被遮挡、启闭灵活、反馈信号、手动启动装置离地高度）；靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间的应急排烟窗；设置机械加压送风系统的避难层（间）可开启外窗；封闭楼梯间、防烟楼梯间的固定窗。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表C.0.1 第65项		防烟排烟风机、补风机无法联动控制启动,或无法在现场手动启动,或无法在消防控制室远程启动。	表B.1 十一、防烟排烟设施

gxf fuwenxin20261106170

34	排烟系统设置	系统的设置部位及形式。	——	表 C.0.1 第 67 项		按照消防技术标准应当设置防烟排烟设施而未设置的。	表 B.1 十一、防烟排烟设施
35	防烟分隔	防烟分区设置位置、形式及完整性；防烟分隔材料的燃烧性能。	——	表 C.0.1 第 68 项		擅自改变防烟分区及其分隔。	表 B.1 五、内部装修（擅自改变防烟分区及其分隔）
36	自然排烟设施	自然排烟窗（口）设置位置、布置方式；开启的有效面积；开启形式、手动开启装置的设置情况（含手动开启装置离地高度）。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过 5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 69 项		自然排烟窗的有效开窗面积或者开启方式不符合消防技术标准要求的。	表 B.1 十一、防烟排烟设施
37	机械排烟设施	排烟风机、补风系统风机、风机控制柜设置和安装情况（铭牌清晰、标志、双电源、手动自动切换、排烟机房设置喷淋）；排烟口、补风口设置情况和手动开启装置（离地高度）；应急排烟排热设施和固定窗。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 70 项		防烟排烟风机、补风机无法联动控制启动，或无法在现场手动启动，或无法在消防控制室远程启动。	表 B.1 十一、防烟排烟设施

文件编号wenxin202611061700

38	防排烟系统功能	手动控制功能、自动控制功能（现场启动风机、主备电源切换、控制室远程启动送风/排烟/补风机和排烟口、排烟口或排烟阀联动、280℃排烟防火阀联锁、常闭加压送风口联动、应急排烟排热装置、挡烟垂壁等）。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 72 项		防烟排烟风机、补风机无法联动控制启动，或无法在现场手动启动，或无法在消防控制室远程启动。	表 B.1 十一、防烟排烟设施
39	消防供配电用电设施	架空线路与保护对象的间距；开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施。	有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过 5%，且不影响正常使用功能和消防安全	表 C.0.1 第 82 项		电热设备靠近可燃物未采取隔热、散热等防火保护措施;按照消防技术标准应当设置电气火灾监控系统而未设置。	表 B.1 十三、电气线路

仅供试用 fuwenxin20261061700

40	火灾自动报警系统控制与显示类设备	火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电话总机、可燃气体报警控制器、火灾警报器、电气火灾监控设备、消防设备电源监控器、传输设备、消防应急广播控制装置等设备选型及安装情况；消防控制室接地；图形显示装置功能；火灾报警控制器功能；消防联动控制器功能；火灾显示盘功能；可燃气体报警控制器功能；火灾警报器；消防专用电话；电气火灾监控设备功能；消防应急广播系统功能；消防电源监控系统功能。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 83 项		按照消防技术标准应当设置火灾自动报警系统而未设置;场所设置的火灾自动报警系统无法报警或者无法实现联动控制功能。	表 B.1 十、火灾自动报警系统

傅文歆fuwenxin20261106170

41	火灾自动报警系统探测器类设备	点型感烟、点型感温、一氧化碳、独立式、吸气式感烟、线性光束感烟、线性感温、点型火焰、可燃气体、图像型火灾探测器、电气火灾监控探测器等设备选型及安装情况；测试点型感烟/线性光束感烟/点型感温/线性感温/火焰（感光）/可燃气体探测器功能。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 84 项		火灾探测器有破损、装修污染、防尘帽未摘除；采用模拟发烟、升温、发光装置测试，火灾探测器报警确认灯未常亮。	表 B.1 十、火灾自动报警系统
42	消防应急照明和疏散指示系统	应急照明及疏散指示标志类别、型号、安装位置、间距；测试应急照明功能及照度（应急转换时间、应急工作持续时间、最低照度）；测试疏散指示标志功能及亮度。	1.有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过 5%，且不影响正常使用功能和消防安全；；2.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；3.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 86 项		按照消防技术标准应当设置消防应急照明或者疏散指示标志而未设置;选型、照度、连续供电时间等不符合消防技术标准要求。	表 B.1 十二、消防应急照明和疏散指示标志

duxinxi fuwenxin20261106170

43	管线布置	消防配电线路（含强电、弱电）及其防护装置的选型、材质、燃烧性能、防火保护措施；槽盒、管路的安装质量，电线电缆的敷设质量；非消防电气线路与设备的设置。	——	表 C.0.1 第 87 项		有可燃物的吊顶或者难燃性、可燃性墙体内敷设电气线路，未采取穿金属导管、封闭式金属槽盒等防火保护措施。	表 B.1 十三、电气线路
44	系统整体联动控制功能	测试系统整体联动控制功能（在同一报警区域内随机触发两个独立报警触发装置，检查防烟排烟系统联动、防火门/防火窗/防火卷帘联动、电梯迫降、消防应急广播和声光报警、非消防电源切断、消防控制室显示等）。	1.现场评定内容为消防设施性能的，应满足设计文件；2.现场评定内容为系统功能的，系统主要功能应满足设计文件要求并能正常实现。	表 C.0.1 第 88 项		场所设置的火灾自动报警系统无法报警或者无法实现联动控制功能。	表 B.1 十、火灾自动报警系统

傅文歆fuwenxin2226110617700